

**Nowohuckie Centrum Kultury**  
**Aleja Jana Pawła II 232**  
**31-913 Kraków**

W związku z otrzymanymi zapytaniem dotyczącymi SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację sali teatralnej Nowohuckiego Centrum Kultury:

1. Czy przed wylaniem masy kazeinowo – cementowej należy przyjąć gruntowanie?
2. Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika że gr. Masy 1-3 mm ze względu na istniejący stan podłoża betonowego jest naszym zdaniem niewystarczająca. Wg nas minimalna grubość masy to 5-7 mm. Czy zatem należy przyjąć 5-7 mm?
3. W przedmiarze robót nie ujęto wyrównania, podszpachlowania podstopni. Zwykła masa nie nadaje się do powierzchni pionowych. Czy zatem podstopnie mają zostać tak jak są czy należy przyjąć właściwą masę do tego rodzaju powierzchni i zwiększony nakład robocizny?
4. Czy na każdym podeście, (na długości zamontowanych foteli) nie należy zastosować listwy kątowej antypoślizgowej (z wkładką gumową) o wymiarach np. 46x30.
5. W przedmiarze robót nie zostało ujęte rusztowanie potrzebne do szpachlowania, malowania sufitów i ścian. Czy należy je ująć w wycenie?
6. Co inwestor rozumie pod pojęciem listew zabezpieczających – taśma LED? Proszę o podanie jakiejś przykładowej listwy.
7. Jaki system podłączenia listwa LED?
8. W przedmiarze robót podany jest lakier typu OPIUM nr katalogowy 11535. Proszę o informację jakiego producenta jest lakier, ponieważ nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat tego lakieru, sieci dystrybucji itp.
9. Zamawiający w nowym przedmiarze robót w poz.14 dot. foteli widowiskowych informuje, że fotele mają być przed montażem zaprezentowane do zatwierdzenia przez Nowohuckie Centrum Kultury. Kiedy miałyby nastąpić prezentacja modelu fotela do prezentacji.
10. Zamawiający w nowym przedmiarze robót w poz. 14 dot. foteli widowiskowych informuje że dopuszcza montaż foteli węższych od obecnie zainstalowanych a co za tym idzie zwiększenie liczby montowanych foteli. W związku z tym prosimy o określenie jaka liczba foteli będzie brana pod uwagę przy ocenie oferty, ponieważ zwiększenie liczby foteli poprzez zmniejszenie ich szerokości powodować będzie zmianę ceny oferty. Kryteria oceny oferty to cena i gwarancja na wykonane prace, w przedmiarze robót jest mowa o ilości 553 szt. Proszę wyjaśnienie w jaki sposób zapis ten będzie interpretowany przy ocenie oferty.

11. Zamawiający w punkcie 24 żąda wskazania w ofercie części zamówienia, które zostanie ewentualnie powierzone podwykonawcy. W związku z powyższym czy zamawiający będzie akceptował roboty i referencje wystawione na podwykonawcę dotyczące tej części, która zostanie mu powierzona przy ocenie ważności całej oferty?

### **Odpowiedzi**

**ad.1** – proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem poz.4 przedmiar

**ad.2** – proszę przyjąć zgodnie z przedmiarem poz.4

**ad.3** – proszę nie ujmować

**ad.4** – nie ma konieczności montażu listew, należy w trakcie montażu wyprofilować wykładzinę

**ad.5** – przyjąć zgodnie z przedmiarem

**ad.6,7**, – Przykładowe listwy na stopnie oraz ich podłączenie dostępne na stronach internetowych [www.pulares.com](http://www.pulares.com), [www.ec-ceb.com.pl](http://www.ec-ceb.com.pl), [www.epiled.pl](http://www.epiled.pl),

**ad.8** – Informacje dostępne na stronie [www.anser.pl](http://www.anser.pl)

**ad.9**- prezentacja foteli ma odbyć się po zakończeniu postępowania przetargowego przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia

**ad.10** – proszę przyjąć ilość zgodnie z poz. 14 przedmiaru robót

**ad.11** – tak

Prosimy o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi

e-mail: [nck@kr.onet.pl](mailto:nck@kr.onet.pl)

lub fax: (012) 6447600.

**D y r e k t o r**

**mgr Ferdynand Nawratil**

Kraków dnia, 2009-04-24